SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 284/CV-BVĐKTN
V/v: Mời dự thầu thi công, xây dựng nhà để xe số 1 và nhà để xe số 2 thuộc Bệnh viện đa khoa Thành Nam

Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: Các công ty, đơn vị, các nhà thầu

Căn cứ Quyết định số: 225/QĐ-BVĐKTN ngày 14/04/2026 của Bệnh viện đa khoa Thành Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công, xây dựng nhà để xe số 1 và nhà để xe số 2 thuộc Bệnh viện đa khoa Thành Nam.

Hiện tại Bệnh viện đa khoa Thành Nam đang chuẩn bị thực hiện xây dựng công trình: Nhà để xe số 1 và nhà để xe số 2 thuộc Bệnh viện đa khoa Thành Nam gồm những nội dung công việc sau:

* Nhà để xe số 1:

- Diện tích xây dựng dựa theo khuôn viên sân của trụ sở. Diện tích mái 180,01m2.

- Cột nhà xe sử dụng ống thép tròn D60x2.5mm.

- Vì kèo, xà gồ nhà xe sử dụng thép hộp 30x60x1.5mm.

- Mái nhà xe sử dụng tôn múi dày 0,45mm.

- Rào chắn khoang nhà xe cao 1m và làm 1 cửa ra vào bằng thép hộp 20x20x1.5mm.

* Nhà để xe số 2:

- Kích thước theo trục của nhà xe là 25,6x5,5m.

- Cột nhà xe sử dụng ống thép tròn D60x2.5mm.

- Vì kèo, xà gồ nhà xe sử dụng thép hộp 30x60x1.5mm.

- Mái nhà xe sử dụng tôn múi dày 0,45mm. Tháo dỡ mái tôn cũ tại cơ sở cũ. Tận dụng lợp lại mái nhà xe, diện tích lợp tôn tận dụng là 79m2.

- Rào chắn khoang nhà xe cao 1m và làm 2 cửa ra vào bằng thép hộp 20x20x1.5mm.

(Có phụ lục đính kèm)

Bệnh viện đa khoa Thành Nam kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng thi công, sửa chữa như danh mục công việc đã nêu trên, gửi báo giá về Bệnh viện đa khoa Thành Nam theo địa chỉ: 1B/282, đường Thái Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình- Điện thoại: 0228.3.637.567, scan gửi về địa chỉ email:

benhviendakhoathanhnam@gmail.com hoặc nộp trực tiếp về phòng Văn thư Bệnh viện đa khoa Thành Nam trước 17h00 phút ngày 19 tháng 04 năm 2026, để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch.

Kính đề nghị các đơn vị gửi báo giá theo đúng thời gian quy định.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu VT, HCTC

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH NAM

Nguyễn Thị Nhung

(Phụ lục kèm theo Công văn số: 284 /CV-BVĐKTN ngày 14/4/2026

của Bệnh viện đa khoa Thành Nam)

Khối lượng công việc: Thi công, xây dựng nhà để xe số 1 và nhà để xe số 2 thuộc Bệnh viện đa khoa Thành Nam

STT	Tên công công việc thực hiện	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện
	Nhà để xe số 1		
1	Gia công cột bằng thép hình (cột thép tròn D60)	tấn	0,2018
2	Gia công vì kèo thép hình (thép hộp 30x60)	tấn	0,3172
3	Gia công xà gồ thép (hộp 30x60)	tấn	0,5024
4	Gia công rào chắn	tấn	0,0191
5	Lắp cột thép các loại	tấn	0,2018
6	Lắp vì kèo thép	tấn	0,3172
7	Lắp dựng xà gồ thép	tấn	0,5024
8	Lắp dựng rào chắn	m2	9,3900
9	Lợp mái che tường bằng tôn múi dày 0,45mm	100m2	1,9974
10	Tôn úp nóc, úp cạnh	m	92,7300
11	Đinh vít kẽm	gói	8,0000
12	Lắp dựng cửa khung thép	cái	1,0000
	Nhà để xe số 2		
13	Gia công cột bằng thép hình (thép tròn D60)	tấn	0,1699
14	Gia công vì kèo thép hình (thép hộp 30x60)	tấn	0,2072
15	Gia công xà gồ thép (thép hộp 30x60)	tấn	0,4700
16	Gia công rào chắn	tấn	0,0609
17	Lắp cột thép các loại	tấn	0,1699
18	Lắp vì kèo thép	tấn	0,2072
19	Lắp dựng xà gồ thép	tấn	0,4700
20	Lắp dựng rào chắn	m2	32,5300
21	Tháo dỡ tôn từ cơ sở cũ	m2	124,0000
22	Bốc xếp Vận chuyển tôn ra cơ sở mới	chuyến	2,0000
23	Lợp mái che tường bằng tôn mới dày 0,45mm	100m2	0,9044
24	Lợp mái che tường bằng tôn múi tận dụng (79m2)	100m2	0,7900
25	Tôn úp nóc	m	42,8000
26	Đinh vít kẽm	gói	6,0000
27	Lắp dựng cửa khung thép	cái	2,0000